

Dodatok č. 2 **k Zmluve o dielo zo dňa 23.05.2024**

uzatvorený podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
(ďalej len Zmluva)

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Obec Melčice – Lieskové
Zastúpená: Melčice – Lieskové 119, 913 05 Melčice – Lieskové
Bankové spojenie: Mgr. Katarína Remencová, starostka obce
číslo účtu: Prima banka Slovensko a.s. pobočka Trenčín
IBAN: 06 3506 9001 / 5600
IČO: SK69 5600 0000 0006 3506 9001
DIČ: 00311766
Tel.: 2021079742
E-mail: 032 / 649 02 98
(ďalej len „objednávateľ“) starosta@melcice-lieskove.sk

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: IZOTECH Group, spol. s r.o.
Zastúpený: Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Oprávnený na rokovanie Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti
-vo veciach technických: Tomáš Labák, stavbyvedúci
-vo veciach zmluvných: Ing. Andrej Volár, prokurista
Označenie registra podnikateľa: OR, Okresný súd Trenčín
Číslo zápisu: Odd. Sro, vložka č. 10810/R
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.
číslo účtu/IBAN: SK77 5600 0000 0058 0219 6001
IČO: SK54 1100 0000 0026 2180 1862
DIČ: 36 301 311
Tel.: 2020182010
E-mail: +421 32 771 2497
(ďalej len „zhotoviteľ“) izotech@izotech.sk

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (ďalej len Dodatok), ktorým sa upravuje a dopĺňa pôvodná Zmluva o dielo nasledovne:

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu, ktorej predmetom je zhotovenie diela
„Rekonštrukcia kultúrneho domu Melčice-Lieskové“.

Článok 1

Predmet Dodatku

Vzhľadom k tomu, že počas realizácie sa vyskytli skutočnosti na základe ktorých je potrebné vykonať zmeny v realizácii niektorých častí diela (úprava technického vyhotovenia) a v rozšírení predmetu diela o nepredvídateľné práce, sa zmluvné strany dohodli na úprave nasledujúcich článkov pôvodnej Zmluvy o dielo a jej dodatkov:

Článok II. Predmet zmluvy – dopĺňa sa bod 8:

Predmet zmluvy sa rozširuje o práce, ktorých potreba vykonať vznikla v priebehu realizácie diela. Tieto práce sú podrobne špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu k tomuto dodatku č.2

Článok III. Termín plnenia – upravuje sa bod 1.2.1 nasledovne:

Vzhľadom na rozšírenie predmetu zmluvy a teda vykonania väčšieho rozsahu prác sa upravuje termín ukončenia prác z pôvodných 360 dní od odovzdania staveniska na 420 dní od odovzdania staveniska.

Článok IV. ods. 1 Zmluvy o Cene predmetu zmluvy sa mení na základe rozšírenia predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za plnenie predmetu Zmluvy v zmysle Zmluvy, pri ktorých vznikla daňová povinnosť do 31.12.2024:

Cena bez DPH:	23.548,09 Eur
DPH 20%:	4.709,62 Eur
Cena s DPH:	28.257,71 Eur

Cena za plnenie predmetu Zmluvy v zmysle Zmluvy, pri ktorých vznikla daňová povinnosť od 01.01.2025:

Cena bez DPH:	552.534,27 Eur
DPH 23%:	127.082,88 Eur
Cena s DPH:	679.617,15 Eur

Podrobný rozpočet tvorí prílohu tohto dodatku č. 2.


Článok 2 Závěrečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali pred jeho podpisom, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 01.10.2025 V Melčiciach-Lieskovom, dňa 01.10.2025

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2264 -2-

Ing. Andrej Volár
prokurista spoločnosti



Mgr. Katarína Remencová
starostka obce

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: T283-2024
Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN

JKSO:
Miesto: Melčice - Lieskové

ČS:
Dátum:

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Izotech Group spol. s r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Tomáš Labák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			23 548,09
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	23 548,09	4 709,62
Cena s DPH v EUR			28 257,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2264 -2-

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

T283-2024

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN

Miesto:

Melčice - Lieskové

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Labák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		23 548,09	28 257,71
01	Skupina A	1 371,44	1 645,73
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	56,48	67,78
1.5	Zdravotechnická inštalácia	23,10	27,72
1.6	Vykurovanie	1 291,86	1 550,23
02	Skupina B	22 076,63	26 491,96
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	120,33	144,40
1.4	Dažďová kanalizácia	19 261,49	23 113,79
1.5	Zdravotechnická inštalácia	311,58	373,90
2.2	Prípojka NN	2 383,23	2 859,88
03	Skupina N - (Neoprávnené)	100,02	120,02
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	100,02	120,02

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 01 - Skupina A
Časť: 1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 56,48

D	PSV	Práce a dodávky PSV					56,48
D	763	Konštrukcie - drevostavby					56,48
92	K	763139532R	Demontáž sadrokartónového stropu jednvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,03460t	m2	12,600	4,30	54,18
93	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	2,000	1,15	2,30

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 01 - Skupina A
Časť: 1.5 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 23,10

D		PSV	Práce a dodávky PSV					23,10
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					23,10
97	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	3,000	4,81		14,43
98	K	725840873.S	Demontáž príslušenstva pre sprchové batérie, držiak na sprchu, -0,00113t	ks	3,000	2,89		8,67

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 01 - Skupina A
Časť: 1.6 - Vykurovanie

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu1 291,86

D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 291,86
D		723	Zdravotechnika - vnútorný plynovod					698,46
28	K	723120804.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	152,300	1,90		289,37
29	K	723120805.S	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	75,200	5,44		409,09
D		725	Zdravotechnika - zariadenie predmety					593,40
37	K	725650805.S	Demontáž plynového vykurovacieho telesa podokenného, -0,04350t	súb.	36,000	12,98		467,28
38	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	1,566	80,17		125,55
39	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,29		0,57

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 02 - Skupina B
Časť: 1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							120,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV				120,33
D		763	Konštrukcie - drevostavby				120,33
90	K	763119531	Demontáž sadrokartónovej priečky, zdvojená nosná oceľová konštrukcia, dvojité opláštenie, -0,05376t	m2	19,440	6,19	120,33

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 02 - Skupina B
Časť: 1.4 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 19 261,49

D HSV Práce a dodávky HSV 19 146,53

D 1 Zemné práce 5 925,60

4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	66,136	19,13	1 265,18
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,136	0,86	56,88
6	K	133201202.S	Výkop šachty nezapáženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	24,127	19,13	461,55
7	K	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	24,127	0,86	20,75
8	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	268,240	0,01	2,68
9	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	268,240	0,01	2,68
10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	54,082	4,92	266,08
11	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	378,574	0,50	189,29
12	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,082	9,52	514,86
13	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,082	0,84	45,43
14	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	86,531	11,48	993,38
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	36,181	4,50	162,81
16	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,144	21,42	667,10
17	M	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-4	t	89,047	14,34	1 276,93

D 2 Zakladanie 382,95

18	K	211511111.S	Výplň vsakovacej šachty lomovým kameňom netriedeným	m3	6,283	60,95	382,95
----	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 4 Vodorovné konštrukcie 593,55

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,622	65,87	567,93
20	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	8,000	1,87	14,96
21	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	9,600	1,11	10,66

D 8 Rúrové vedenie 6 864,78

25	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	22,000	0,93	20,46
26	M	286110006400.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 125x3,2 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvá)	ks	4,400	34,62	152,33
27	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	16,000	1,00	16,00
28	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dĺ. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	3,200	64,35	205,92
29	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	57,800	1,12	64,74
30	M	286110000200	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvá, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN	ks	11,560	98,59	1 139,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	877276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	3,000	4,68	14,04
32	M	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	4,39	13,17
33	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	5,04	10,08
34	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	5,23	10,46
35	K	877356006	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	5,000	5,60	28,00
36	M	286510004900	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	10,56	42,24
37	M	286510005100	Koleno PVC-U, DN 200x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	12,60	12,60
38	K	877356030.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	4,000	5,60	22,40
39	M	286510017400	Odbočka 87° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	21,25	85,00
40	K	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	4,000	5,60	22,40
41	M	286510010300	Presuvka PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,000	9,52	38,08
42	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	95,800	2,39	228,96
43	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	18,000	33,47	602,46
44	M	592240003300	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100/12 pre vsakovaciu šachtu DN 1000 TYP Q.1, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x1000x120 mm	ks	18,000	122,22	2 199,96
45	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	2,000	23,91	47,82
46	M	592250003400.S	Zákrytová doska 1000/600/150/ s otvorom	ks	2,000	103,28	206,56
47	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	33,83	33,83
48	M	286610033300	Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000	55,87	55,87
49	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	1,000	94,66	94,66
50	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN	ks	1,000	22,69	22,69
51	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	2,000	17,22	34,44
52	K	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s rozširiacim prstencom a poklopom	ks	2,000	57,18	114,36
53	M	286610033100	Šachtové dno prietochné DN 200x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000	71,84	71,84
54	M	286610033300	Šachtové dno s prítokom DN 200-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	1,000	55,87	55,87
55	M	286610044600	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	2,000	94,66	189,32
56	M	286610044900	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, dĺžka 375 mm, PVC-U, WAVIN	ks	2,000	86,34	172,68
57	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	4,000	17,22	68,88
58	M	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425, WAVIN	ks	2,000	141,66	283,32
59	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,000	32,38	64,76
60	M	552410002100.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm s odvetraním	ks	2,000	137,71	275,42
61	K	899103112	Vybúranie otvorov do bet. skruží, napojenie potrubia s obetónovaním	súbor	2,000	47,82	95,64
62	K	8991031121R	Dodávka a osadenie rozstrekovacej dlaždice do vsakovacej šachty	ks	2,000	23,91	47,82
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 052,45
63	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	92,400	8,13	751,21
64	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	26,507	15,99	423,85
65	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	238,563	0,49	116,90
66	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	26,507	28,69	760,49
D 99			Presun hmôt HSV				3 327,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	174,199	19,10	3 327,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				114,96
D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				114,96
70	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	95,800	0,67	64,19
71	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	95,800	0,53	50,77

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 02 - Skupina B
Časť: 1.5 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 311,58

D HSV Práce a dodávky HSV 311,58

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 69,92

31	K	722130801.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	8,000	3,16	25,28
32	K	722130802.S	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	12,000	3,72	44,64

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 241,66

59	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000	9,97	59,82
60	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	2,000	7,33	14,66
69	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	6,000	6,59	39,54
72	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	3,000	12,61	37,83
73	K	725240812.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mís, -0,02450t	súb.	3,000	6,97	20,91
89	K	725810811.S	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	20,000	2,08	41,60
103	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	8,000	1,71	13,68
104	K	725860822.S	Demontáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vane, sprchy -0,00122t	ks	3,000	4,54	13,62

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 02 - Skupina B
Časť: 2.2 - Prípojka NN

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 383,23

D M Práce a dodávky M 2 383,23

D D3 3.Montážný materiál: 819,73

8	M	Pol209	Kábel NAYY-J 4x50	m	65,000	5,05	328,25
9	M	Pol210	Kábel CYKY-J 4x25	m	20,000	14,54	290,80
10	K	Pol211	Montáž káblov NAYY-J, CYKY-J do pr.50	m	85,000	2,20	187,00
11	M	Pol212	Chránička pr. 40mm	m	6,000	0,70	4,20
12	K	Pol213	Montáž chránička pr. 40mm	m	6,000	1,58	9,48

D D4 4.Zemné práce, zemina triedy 3: 438,00

13	M	Pol214	Výstražná fólia š=22cm	m	50,000	0,16	8,00
14	K	Pol215	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22 cm	m	50,000	0,16	8,00
15	M	Pol216	Káblová chránička pr.100m (+ 1x rezerva, chránička Ø100 mm)	m	100,000	2,64	264,00
16	K	Pol217	Montáž, Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 100 uložená voľne	m	100,000	1,58	158,00

D D5 Zemné práce, zemina triedy 3, výkop 1 125,50

17	K	Pol218	Vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne	km	0,050	3 822,42	191,12
18	K	Pol219	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	50,000	7,50	375,00
19	K	Pol220	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	50,000	2,82	141,00
20	K	Pol221	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	50,000	2,39	119,50
21	K	Pol222	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	25,000	2,39	59,75
22	K	Pol223	Geodetické zameranie po montáži	km	0,050	4 781,52	239,08
23	K	Pol224	Zistenie inžinierskych sietí v trase	km	0,050	0,96	0,05

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							100,02
D	HSV		Práce a dodávky HSV				100,02
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				100,02
59	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	28,414	3,52	100,02

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: T283-2025-Z1-ABN
Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

JKSO:
Miesto: Melčice - Lieskové

ČS:
Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Izotech Group spol, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Tomáš Labák

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			552 534,27
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	552 534,27	127 082,88
Cena s DPH v EUR			679 617,15

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Pleštanská 1185/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2264 -2-

Dátum a podpis: 1. 10. 2025 Pečiatka Dátum a podpis: 04. 10. 2025 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTÓV STAVBY

Kód: T283-2025-Z1-ABN

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Miesto: Melčice - Lieskové

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Labák

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		552 534,27	679 617,15
01	Skupina A	280 615,70	345 157,31
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	173 213,40	213 052,48
1.5	Zdravotechnická inštalácia	3 084,74	3 794,23
1.6	Vykurovanie	28 826,09	35 456,09
1.7	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	31 041,00	38 180,43
1.9	Bleskozvod	8 800,35	10 824,43
01	Nepredvídateľné	4 472,86	5 501,62
01	Výmena podlahových skladiieb M.č. 0.06 + 0.07	4 256,60	5 235,62
02	Otlčenie omietky 1.PP - M.č. 0.06 + M.č. 0.07	216,26	266,00
02	Zmeny	31 177,26	38 348,03
01	SDK podhľad REI 90 - 1.PP	1 593,31	1 959,77
02	Výplne otvorov	17 765,12	21 851,10
03	ÚK	11 818,83	14 537,16
02	Skupina B	263 549,64	324 166,06
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	198 914,38	244 664,69
1.4	Dažďová kanalizácia	3 937,01	4 842,52
1.5	Zdravotechnická inštalácia	11 344,87	13 954,19
1.7	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	18 523,14	22 783,46
1.10	Hlasová signalizácia požiaru	24 518,83	30 158,16
2.2	Prípojka NN	974,71	1 198,89
01	Nepredvídateľné	5 336,70	6 564,14
01	Výmena podlahových skladiieb M.č. 0.06 + 0.07	5 336,70	6 564,14
03	Skupina N - (Neoprávnené)	8 368,93	10 293,78
1.1	Architektonicko-stavebné riešenie	4 824,65	5 934,32
1.4	Dažďová kanalizácia	267,84	329,44
1.5	Zdravotechnická inštalácia	0,97	1,19
1.6	Vykurovanie	0,01	0,01
1.7	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody	0,80	0,98
1.9	Bleskozvod	0,80	0,98
1.10	Hlasová signalizácia požiaru	0,66	0,81
2.2	Prípojka NN	0,40	0,49
01	Nepredvídateľné	3 272,80	4 025,54
01	Výmena podlahových skladiieb M.č. 0.06 + 0.07	3 003,15	3 693,87
02	Otlčenie omietky 1.PP - M.č. 0.06 + M.č. 0.07	269,65	331,67

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

01 - Skupina A

Čast':

1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

173 213,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 446,57
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 530,09
12	K	31427522R	Komínová zostava , jednoprieduchová,do výšky výšky 7 m	súb.	1,000	1 530,09	1 530,09
D	4		Vodorovné konštrukcie				686,07
23	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	47,413	4,18	198,19
24	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm,	m2	49,784	9,80	487,88
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				55 536,77
30	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	32,046	21,15	677,77
35	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	74,967	2,19	164,18
36	K	621461053.S	Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	30,025	14,34	430,56
37	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien silikónová hr. 2 mm	m2	682,754	14,34	9 790,69
38	K	62246325R10	Očistenie nesúdrždných častí fasády a vyspravenie nerovností, príprava podkladu pre KZS	m2	734,504	0,01	7,35
39	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrná	m2	51,750	21,04	1 088,82
40	K	625250121.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	30,025	2,97	89,17
41	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, siete, lišt a kotiev	m2	3,100	52,35	162,29
42	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm vrátane siete, lišt a kotiev	m2	702,458	54,81	38 501,72
43	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	40,209	48,71	1 958,58
44	K	625250594.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej XPS hr. 160 mm, vrátane kotiev, lišt a všetkých detailov	m2	51,750	51,51	2 665,64
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 801,67
48	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 616,992	3,04	4 915,66
49	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	3 233,984	0,72	2 328,47
50	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 616,992	1,99	3 217,81
51	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	554,840	0,01	5,55
52	K	943943221.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 017,960	0,01	10,18
53	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 017,960	0,01	10,18
54	K	943943821.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	1 017,960	0,01	10,18
55	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výškv do do 10 m	m2	234,648	0,01	2,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	234,648	0,01	2,35
57	K	943955821.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	234,648	0,01	2,35
58	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	785,590	2,39	1 877,56
61	K	968071125.S	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	16,000	1,18	18,88
62	K	968081113.S	Vyvesenie plastového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t	ks	36,000	1,05	37,80
63	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	264,200	3,31	874,50
64	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	28,416	21,11	599,86
65	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	6,426	6,29	40,42
66	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,858	108,62	93,20
67	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,421	74,11	179,42
69	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	78,190	13,06	1 021,16
70	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	78,190	9,15	715,44
71	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	78,190	15,99	1 250,26
72	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	703,710	0,49	344,82
73	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	78,190	28,69	2 243,27
D 99 Presun hmôt HSV							6 891,97
74	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	360,270	19,13	6 891,97
D PSV Práce a dodávky PSV							88 766,83
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 518,89
75	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	18,306	26,87	491,88
76	K	711463301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	71,570	28,25	2 021,85
77	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	2,58	5,16
D 713 Izolácie tepelné							36 202,81
78	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	1 602,214	21,32	34 159,20
79	M	631440024200	Doska hr. 100mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech (ref.výrobok ISOVER R 10)	m2	1 089,506	0,01	10,90
80	M	631440033400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech (ref. výrobok ISOVER S)	m2	544,752	0,01	5,45
81	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	58,000	21,32	1 236,56
82	M	631440042300	Doska hr. 160mm z kamennej vlny	m2	59,160	0,01	0,59
83	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	18,101	43,65	790,11
D 763 Konštrukcie - drevostavby							14 430,65
91	K	76313326R	SDK podhlad, závesná konštrukcia, protipožiarny s parozábranou	m2	387,608	37,23	14 430,65
D 764 Konštrukcie klampiarske							3 877,25
96	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	88,850	1,25	111,06
97	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	49,700	1,05	52,19
98	K	764751112R	Odpadová rúra kruhová D 100 mm poplast. vrátane objímok, kotvenia, kotlíka a kolien	m	49,700	26,78	1 330,97
99	K	764761122R	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov poplastovaný	m	88,850	26,78	2 379,40
100	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,82	3,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766			Konštrukcie stolárske				
							10 086,48
101	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	164,120	22,00	3 610,64
102	M	6114100007	Plastové okno 1300x600 OS vrátane parapetov	ks	0,000	178,47	0,00
103	M	6114100008	Plastové okno 1300x4150 OS vrátane parapetov	ks	0,000	800,38	0,00
104	M	6114100005	Plastové okno 1000x1100 OS vrátane parapetov	ks	0,000	214,36	0,00
105	M	6114100006	Plastové okno 1450x1000 OS vrátane parapetov	ks	4,000	348,09	1 392,36
106	M	6114100001	Plastové okno 1000x600 OS vrátane parapetov	ks	1,000	155,94	155,94
107	M	6114100002	Plastové okno 750x600 OS vrátane parapetov	ks	1,000	136,38	136,38
108	M	6114100003	Plastové okno 1900x600 OS vrátane parapetov	ks	0,000	152,01	0,00
109	M	6114100004	Plastové okno 1300x2100 OS vrátane parapetov	ks	0,000	383,99	0,00
110	M	6114100009	Plastová presklenná stena 3060x2100 s dvojkrídlovými dverami vrátane parapetov	ks	0,000	3 730,36	0,00
111	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	32,260	22,00	709,72
112	M	6114200009	Plastové dvere 900x2100 exteriérové, so zárubňou, prahom a kovaním	ks	1,000	1 008,19	1 008,19
113	M	6114200001	Plastové dvere 1400x2100 2-krídlové, exteriérové, so zárubňou, prahom a kovaním	ks	0,000	1 570,97	0,00
114	M	6114200002	Plastové dvere 1000x1970 exteriérové, so zárubňou, prahom a kovaním	ks	0,000	1 279,02	0,00
115	M	6114200003	Plastové dvere 1800x2100 2-krídlové exteriérové, so zárubňou, prahom a kovaním	ks	1,000	3 073,25	3 073,25
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
							513,53
120	K	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	83,19	83,19
121	M	61133000010	Strešný výlez so sklápacím rebrikom	ks	1,000	430,34	430,34
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				
							21 137,22
133	K	7690601	Montáž a dodávka rekuperačnej jednotky ref. výrobok DUPLEX 850 Inter vrátane príslušenstva	ks	2,000	10 568,61	21 137,22

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

01 - Skupina A

Čast':

1.5 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol. s r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 084,74

D PSV Práce a dodávky PSV

3 084,74

D	713	Izolácie tepelné
---	-----	------------------

671,31

12	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	76,600	1,43	109,54
13	M	azf1090	Armaflex AF 4-022 trubica AZ FLEX Armacell	m	32,200	6,58	211,88
14	M	azf1092	Armaflex AF 4-028 trubica AZ FLEX Armacell	m	44,400	7,82	347,21
15	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,000	1,34	2,68

D 725 Zdravotechnika - zariadenia predmetu

2 413,43

80	K	725539101.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 50 L	ks	1,000	54,48	54,48
81	M	541320005400.S	Ohrievač elektrický závesný 50 SHZ LCD Stiebel Eltron	ks	1,000	824,10	824,10
82	K	725539102.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 80 L	ks	1,000	58,32	58,32
83	M	541320005500.S	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 80 l	ks	1,000	188,95	188,95
84	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražneho do 5 L	ks	1,000	14,03	14,03
85	M	541310000400.S	Ohrievač elektrický závesný pod umývadlo 5 SHU Sli 2kW Stiebel Eltron	ks	1,000	406,81	406,81
86	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitražneho do 10 L	ks	1,000	14,59	14,59
87	M	541310000500.S	Ohrievač elektrický závesný pod umývadlo 10 SHU Sli 2kW Stiebel Eltron	ks	1,000	454,38	454,38
94	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	6,000	4,81	28,86
95	K	725829601	Montáž batérií stojankových pákových, vrátane inštalácie perlátorov	ks	6,000	15,74	94,44
96	M	5514644580	Umývadlová stojanková batéria páková s perlátormi	ks	6,000	24,78	148,68
99	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, vrátane inštalácie perlátorov	ks	3,000	4,26	12,78
100	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková s perlátormi	ks	3,000	26,36	79,08
101	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej vrátane inštalácie perlátorov, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	3,43	10,29
102	M	552260002200	Sprchová sada (ručná sprcha, 1 funkcia, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m), chróm	ks	3,000	7,88	23,64

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

01 - Skupina A

Čast':

1.6 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol. s r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 826,09

D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 610,86
---	-----	---------------------	----------

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	107,67
---	---	------------------------------------	--------

1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akeikoľvek šírky rýhy	m2	7,400	14,55	107,67
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 477,16
---	---	-------------------------------------	----------

2	K	971033231.S	Vybúrание otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	12,000	2,74	32,88
3	K	971036004.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t	cm	562,000	0,37	207,94
4	K	971036006	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	106,000	0,55	58,30
5	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	162,000	0,59	95,58
6	K	971036010.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - murivo tehlové -0,00015t	cm	206,000	0,73	150,38
7	K	972056005.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	80,000	1,24	99,20
8	K	972056008	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	80,000	1,91	152,80
9	K	974031147	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, - 0,03800t	m	29,600	6,63	196,25
10	K	979011131.S	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	3,408	29,22	99,58
11	K	979011141.S	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	3,408	9,17	31,25
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,408	15,99	54,49
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	30,672	0,49	15,03
14	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,408	13,19	44,95
15	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	13,632	1,48	20,18
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,408	64,07	218,35

D	99	Presun hmôt HSV	26,03
---	----	-----------------	-------

17	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,571	45,58	26,03
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	21 706,97
---	-----	---------------------	-----------

D	713	Izolácie tepelné	0,00
---	-----	------------------	------

18	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38	m	0,000	1,43	0,00
19	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	0,000	0,91	0,00
20	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	0,000	1,78	0,00
21	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	0,000	2,09	0,00
22	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	1,43	0,00
23	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	0,000	2,36	0,00
24	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	0,000	1,43	0,00
25	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	0,000	4,45	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	1,34	0,00
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							260,52
27	K	723120203.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	5,000	16,22	81,10
30	K	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	71,26	71,26
31	K	723190907.S	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	5,000	1,38	6,90
32	K	723190914.S	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 25	ks	1,000	11,88	11,88
33	K	723230011.S	Montáž guľového uzáveru priameho PN 5 G 3/4 FF s protipožiarnou armatúrou 2x vnútorný závit	ks	1,000	5,40	5,40
34	M	551340008800.S	Guľový uzáver na plyn priamy 3/4"x3/4" FF, s protipožiarnou armatúrou, prevádzková poistka, niklovaná mosadz	ks	1,000	31,12	31,12
35	K	723290822.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,585	87,21	51,02
36	K	998723102.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,063	29,17	1,84
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							4 164,61
40	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	359,94	359,94
41	M	484120009200	Kondenzačný kotol Vaillant VU 486/5-5 ecoTEC plus	ks	1,000	2 897,34	2 897,34
42	K	73126108R	Montáž koncentrickej komínovej súpravy - napojenie do mur. komína	súb	1,000	90,85	90,85
43	M	484120007200	Koncentrická komínová súprava DN 80/125 - komplet sada vrátane predĺžení, kolien a upevňovacích objímok	kpl	1,000	208,52	208,52
44	K	73126109R	Montáž ekvitermického regulátora	súb	1,000	23,91	23,91
45	M	484120207200	Ekvitermický regulátor s vonkajším snímačom eBUS calorMATIC 450	kpl	1,000	146,54	146,54
46	K	73126121R	Servisné spustenie a uvedenie plynového kotla do prevádzky	súb	1,000	430,34	430,34
47	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	2,000	3,59	7,17
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							1 788,03
48	K	73211141R	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov	ks	1,000	23,91	23,91
49	M	484810008910	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov	ks	1,000	346,08	346,08
50	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	17,76	17,76
51	M	484630006600.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 80 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	118,77	118,77
52	K	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 25	súb.	1,000	7,61	7,61
53	M	426110003100	Grundfos MAGNA3 25-60 180 230V PN6/10	ks	1,000	1 271,70	1 271,70
54	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,000	1,10	2,20
D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							1 746,67
55	K	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z rúrok plastohliníkových D 16x2,0	ks	0,000	5,33	0,00
56	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	21,400	16,09	344,33
57	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	29,900	26,14	781,59
58	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	14,500	33,37	483,87
59	K	733167001	Potrubie z rúr OVENTROP, rúrka univerzálna OVENTROP Copipe HSC D 16,2x2,0 mm v kotúčoch	m	0,000	13,60	0,00
60	K	733167002	Potrubie z rúr OVENTROP, rúrka univerzálna OVENTROP Copipe HSC D 20,0x2,5 mm v kotúčoch	m	0,000	16,16	0,00
61	K	733167003	Potrubie z rúr OVENTROP, rúrka univerzálna OVENTROP Copipe HSC D 26,0x3,0 mm v kotúčoch	m	0,000	20,49	0,00
62	K	733167014	Potrubie z rúr OVENTROP, rúrka univerzálna OVENTROP Copipe HSCI D 32,0x3,0 mm v tyčiach	m	0,000	24,27	0,00
63	K	733167015	Potrubie z rúr OVENTROP, rúrka univerzálna OVENTROP Copipe HSCI D 40,0x3,5 mm v tyčiach	m	0,000	38,87	0,00
64	K	73316702R	Soklová lišta pre potrubie z rúr OVENTROP	m	0,000	3,35	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z uhlíkových rúrok	m	65,800	0,60	39,48
66	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia	m	0,000	0,62	0,00
67	K	73319011R	Preplach potrubia	m	497,500	0,19	94,53
68	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,000	1,43	2,87

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.					2 352,53
69	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	50,000	3,91	195,50
70	M	17783511000.1	Radiátorová spojka H-kus Heimeier Vekotec Eclipse pre VKP	ks	48,000	14,42	692,16
71	M	551210003700	Pripoj. súprava pre kúpelňový radiátor HERZ-VUA-40	ks	2,000	28,31	56,62
72	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	1,000	3,07	3,07
73	M	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR.HYGRO	ks	1,000	5,54	5,54
74	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	50,000	2,14	107,00
75	M	5512D0354	Hlavica termostatická Herz	ks	2,000	14,01	28,02
76	M	5512D0354.1	Termostatická hlavica HERZ „H“ s pripojovacím závitom M 30x1,5	ks	48,000	14,01	672,48
77	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	1,000	3,27	3,27
78	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	1,000	5,59	5,59
79	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1,000	3,89	3,89
80	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	1,000	9,21	9,21
81	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6,000	5,18	31,08
82	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	6,000	20,80	124,80
83	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	8,78	8,78
84	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	27,91	27,91
85	K	734241215	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1	ks	1,000	31,73	31,73
86	K	734241217.S	Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4	ks	1,000	64,39	64,39
87	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	7,000	7,83	54,81
88	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	8,79	8,79
89	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	19,72	19,72
90	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	2,000	23,13	46,26
91	K	734421130	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 160	ks	2,000	17,69	35,38
92	M	388410000300	Tlakomer deformačný kruhový d 160 mm, typ 03313	ks	2,000	57,98	115,96
93	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	2,000	0,29	0,57

D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					9 701,51
94	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	50,000	2,61	130,50
95	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	12,15	12,15
96	M	V001160060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	86,20	86,20
97	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	12,88	64,40
98	M	V001160070090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x700, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	2,000	91,86	183,72
99	M	V001160080090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	3,000	97,50	292,50
100	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	12,36	24,72
101	M	V002160060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	102,00	102,00
102	M	V002260060090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	111,72	111,72
103	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	13,21	52,84
104	M	V002160080090 16011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	117,90	235,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	V00216009009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	125,88	125,88
106	M	V00226009009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	140,42	140,42
107	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	22,000	14,06	309,32
108	M	V00216010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	5,000	133,84	669,20
109	M	V00216011009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1100, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	141,80	141,80
110	M	V00216012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	149,75	599,00
111	M	V00226012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	7,000	169,12	1 183,84
112	M	V00226010009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	5,000	149,98	749,90
113	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	18,08	72,32
114	M	V00226014009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	188,24	752,96
115	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	3,000	19,98	59,94
116	M	V00226023009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x2300, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	3,000	274,33	822,99
117	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	16,55	115,85
118	M	V00336012009016011	Oceľové panelové radiátory KORAD 33VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	7,000	244,42	1 710,94
119	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	2,000	14,67	29,34
120	M	KRM-150060-00-35	KORALUX RONDO MAX 1500/0600	ks	2,000	83,14	166,28
121	M	484430004600.S	Vykurovacia tyč 1000 W s regulátorom pre elektrické vykurovacie telesá doskové kombinované a rebrikové	ks	2,000	72,72	145,44
122	K	735158110.S	Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	8,000	6,02	48,16
123	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	35,000	11,68	408,80
124	K	73515812R	Vykurovacie telesá panelové trojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	7,000	15,78	110,46
125	K	735162240.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového elektrického výšky 1500 mm	ks	2,000	19,48	38,96
126	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,58	3,16
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							1 677,10
127	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	250,000	3,35	837,50
128	M	134110000100.S	Konzoly, závesy, objímky	kg	250,000	3,35	837,50
129	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,05	2,10
D 783 Nátery							16,00
130	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	5,000	3,20	16,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							774,53
131	K	HZS000110	Napustenie systému ÚK	hod	5,000	17,21	86,05
132	K	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000	7,65	550,80
133	K	HZS000112	Vyregulovanie systému	hod	8,000	17,21	137,68
D OST Ostatné							4 733,73
134	K	OST01	Servisné spustenie a uvedenie plynového kotla do prevádzky	súb	1,000	0,01	0,01
135	K	OST02	Elektroinštalácia - prekáblovanie MaR, dopojenie snímačov a čerpadiel vrátane oživenia	súb	1,000	1 434,46	1 434,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	OST03	Elektroinštalácia - vodivé prepojenie zariadení	súb	1,000	1 434,46	1 434,46
138	K	OST06	Revízia plynoinštalácie	súbor	1,000	430,34	430,34
139	K	OST07	Murárska výpomoc - Vyspravenie otvorov po demontáži plyn. vykúr. telies a prierazov cez steny a stropy	%	1,000	1 434,46	1 434,46

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

01 - Skupina A

Čast':

1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 041,00

D HSV

Dodávky

1 709,06

D D1

1.Rozvádzač RH:

1 492,37

8	M	Pol8	Istič B10/1, In=10A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/1, Eaton	ks	10,000	5,55	55,50
12	M	Pol12	Prúdový chránič 10B/1N/003, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003, Eaton	ks	7,000	64,23	449,61
13	M	Pol13	Istič B20/1N, In=20A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B20/1N, Eaton	ks	1,000	7,26	7,26
14	M	Pol14	Impulzné relé 1P, In=16A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-S230/S, EATON	ks	10,000	40,47	404,70
15	M	Pol15	Inšalačný stýkač 4P, In=40A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH230/40-40, EATON	ks	1,000	96,78	96,78
16	M	Pol16	Inšalačný stýkač 4P, In=25A, c:24V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH24/25-22, EATON	ks	1,000	57,08	57,08
17	M	Pol17	Inšalačný stýkač 2P, In=25A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH230/1/25-20, EATON	ks	4,000	27,45	109,80
18	M	Pol18	Sieťový transformátor p=230V/AC, s=24V/AC, referenčný výrobok: TR-24, F&F	ks	1,000	16,94	16,94
19	M	Pol19	Astronomické hodiny, In=16A, c:230V/AC, referenčný výrobok: TSDW1COA, EATON	ks	1,000	168,70	168,70
22	M	Pol22	Radové svorky do pr.2,5mm2	ks	63,000	2,00	126,00

D D2

2.Rozvádzač RS1:

216,69

32	M	Pol/33	Prúdový chránič 10B/1N/003, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003, Eaton	ks	3,000	64,23	192,69
34	M	Pol/22	Radové svorky do pr.2,5mm2	ks	12,000	2,00	24,00

D M

Práce a dodávky M

28 011,70

D D3

3.Montážný materiál:

18 055,51

43	M	Pol39	Kábel N2XH-J 7x1,5	m	100,000	3,08	308,00
44	M	Pol40	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	250,000	1,33	332,50
45	M	Pol41	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 200,000	0,87	1 044,00
46	M	Pol42	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	200,000	0,93	186,00
47	M	Pol43	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	400,000	0,71	284,00
48	K	Pol44	Montáž káblov N2XH-J do pr.2,5	m	3 150,000	0,82	2 583,00
78	M	Pol74	Svietidla Typ A, LED panel 600x600, na povrch, stropný, LED 35W, 3650lm, 4000K, 80Ra, IP40, referenčný typ: OMS, SANA PV-1 MICROPRISMA, 422001, LED 35W, 3650lm, 4000K, IP40	ks	38,000	71,48	2 716,24
79	M	Pol75	Svietidla Typ B, LED svietidlo na povrch, stropné, LED 12W, 1300lm, 4000K, 80Ra, IP20, referenčný typ: OMS, TUBUS 292 LED POLISHED + TRANSPARENT, 117003, LED 12W, 1300lm, 4000K, IP20	ks	6,000	23,64	141,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	M	Pol76	Svietidla Typ C, LED svietidlo na povrch, stropné, LED 19W, 2100lm, 4000K, 80Ra, IP20, referenčný typ: OMS, TUBUS 292 LED POLISHED + TRANSPARENT, 117005, LED 19W, 2100lm, 4000K, IP20	ks	24,000	43,88	1 053,12
81	M	Pol77	Svietidla Typ D, LED svietidlo na povrch, nástenné, LED 9W, 700lm, 4000K, 80Ra, IP54, referenčný typ: OMS, ACELIN W XTP S OPAL, 609002, LED 9W, 700lm, 4000K, IP54	ks	11,000	60,49	665,39
82	M	Pol78	Svietidla Typ E, LED svietidlo na povrch, nástenné/stropné, LED 25W, 2300lm, 4000K, 80Ra, IP54, referenčný typ: OMS, PLAST B OPAL, 510001, LED 25W, 2300lm, 4000K, IP54	ks	36,000	98,10	3 531,60
83	M	Pol79	Svietidla Typ F, LED svietidlo na povrch, stropné, LED 26W, 3700lm, 4000K, 80Ra, IP65, referenčný typ: OMS, TDO III ECO LED L, 215006, LED 26W, 3700lm, 4000K, IP65	ks	13,000	52,68	684,84
84	M	Pol80	Svietidla Typ G, LED fasádne svietidlo na povrch, nástenné, LED 9W, 360lm, 4000K, 80Ra, IP66, referenčný typ: OMS, JORY WALL S FACET REF, 827011, LED 9W, 360lm, 4000K, IP66	ks	11,000	51,91	571,01
85	M	Pol81	Núdzové svietidlo Typ N, Núdzové svietidlo stropné/nástenné, LED 1W, 110lm, 3h Ni-Cd batéria 3,6V/1,5Ah, s piktogramom, IP65, referenčný typ: OMS, EMERGENCY 2930 2931, 916031, LED 1W, 110lm, 3h Ni-Cd 3,	ks	17,000	38,49	654,33
86	K	Pol82	Montáž svietidla stropného, nástenného	ks	156,000	16,50	2 574,00
87	M	Pol83	Škatuľa prístrojová pod povrchom	ks	176,000	0,38	66,88
88	K	Pol84	Montáž škatule prístrojovej pod povrchom	ks	176,000	3,74	658,24
99	K	Pol95	Ukončenie káblov do pr.1,5	ks	52,000	0,01	0,52
D	D4	Fotovoltaický systém pozostávajúci z nasledovných referenčných komponentov:					9 956,19
105	M	Pol101	Solárny panel Mono Half-Cut 540Wp, model: UNI-72X10-540	ks	6,000	170,46	1 022,76
106	M	Pol102	Hybridná solárna jednotka EasySolar 5000VA/48V	ks	1,000	2 117,02	2 117,02
107	M	Pol103	Batéria BMZ ESS 9.0 Li-Ion 48V 156Ah 8,5kWh	ks	1,000	4 340,94	4 340,94
108	M	Pol104	Rozvádzač DC - set s prepäťovou ochranou a DC istením	ks	1,000	274,94	274,94
109	M	Pol105	Rozvádzač AC - set s ochranami (U,f, HRM) a AC istením vr. prúdového chrániča 30mA	ks	1,000	274,94	274,94
110	M	Pol106	Solárny kábel KBE Berlin 6mm2 s MC4 konektormi	m	100,000	1,33	133,00
111	M	Pol107	Univerzálna konštrukcia ALU/Antikor (K2/ Mounting Systems)	ks	6,000	32,99	197,94
112	K	Pol108	Montáž fotovoltaického systému	kpl	1,000	1 594,64	1 594,64
113	M	Pol23	Podružný materiál	sada	1,000	0,01	0,01
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					1 320,24
114	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	24,000	25,21	605,04
117	K	HZS-004	Demontáž zariadení	hod	80,000	8,94	715,20

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

01 - Skupina A

Čast':

1.9 - Bleskozvod

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 800,35

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

8 340,91

D	D1	1. Montážny materiál
---	----	----------------------

4 381,04

1	M	Pol160	Vodič AlMgSi Ø8	m	200,000	0,80	160,00
2	K	Pol161	Montáž, Vodič AlMgSi Ø8	m	200,000	2,17	434,00
3	M	Pol162	Izolovaný vodič, typ isCon BA 45 SW, obj.č. 5408014	m	100,000	5,50	550,00
4	K	Pol163	Montáž, Izolovaný vodič, typ isCon BA 45 SW, obj.č. 5408014	m	100,000	4,95	495,00
5	M	Pol97	Vodič FeZn pr.10	m	20,000	1,19	23,80
6	K	Pol98	Montáž, Vodič FeZn pr.10	m	20,000	2,17	43,40
7	M	Pol164	Kruhový vodič, typ RD 10-PVC, obj.č. 5021162	m	40,000	7,26	290,40
8	K	Pol165	Montáž, Kruhový vodič, typ RD 10-PVC, obj.č. 5021162	m	40,000	2,17	86,80
9	M	Pol166	Vodič FeZn 30x4	m	140,000	1,80	252,00
10	K	Pol167	Montáž, Vodič FeZn 30x4	m	140,000	2,76	386,40
11	M	Pol168	Svorka okapová SO	ks	14,000	1,42	19,88
12	K	Pol169	Montáž, Svorka okapová SO	ks	14,000	2,57	35,98
13	M	Pol170	Svorka spojovacia SS	ks	31,000	0,60	18,60
14	K	Pol171	Montáž, Svorka spojovacia SS	ks	31,000	2,57	79,67
15	M	Pol172	Svorka križová SK	ks	21,000	1,15	24,15
16	K	Pol173	Montáž, Svorka križová SK	ks	21,000	2,57	53,97
17	M	Pol174	Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02	ks	16,000	1,06	16,96
18	K	Pol175	Montáž, Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02	ks	16,000	2,57	41,12
19	M	Pol176	Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03	ks	18,000	1,06	19,08
20	K	Pol177	Montáž, Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03	ks	18,000	2,57	46,26
21	M	Pol178	Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici	ks	12,000	16,50	198,00
22	K	Pol179	Montáž, Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici	ks	12,000	11,00	132,00
23	M	Pol180	Podpera vedenia na vrchol krovu PV15	ks	30,000	1,53	45,90
24	M	Pol181	Podpera vedenia na zateplené fasády PV17-4	ks	20,000	1,17	23,40
25	M	Pol182	Podpera vedenia na plechové strechy PV24	ks	125,000	1,17	146,25
26	M	Pol183	Ochranný uholník OU 1,7m	ks	12,000	6,85	82,20
27	K	Pol184	Montáž, Ochranný uholník OU 1,7m	ks	12,000	5,50	66,00
28	M	Pol185	Držiak ochranného uholníka DOU vr3	ks	24,000	1,70	40,80
29	M	Pol186	Držiak vedenia, typ isCon H VA, obj.č. 5408056	ks	90,000	3,13	281,70
30	M	Pol187	Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka, typ 1801VDE, obj.č. 5015650	ks	1,000	27,22	27,22
31	K	Pol188	Montáž, Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka, typ 1801VDE, obj.č. 5015650	ks	1,000	5,50	5,50
32	M	Pol189	Podružný materiál (drobný montážny materiál súvisiaci s montážou izolovaných zvodov	kpl	1,000	164,96	164,96
33	K	Pol190	Montáž podružného materiálu	kpl	1,000	54,99	54,99
34	M	Pol191	Antikorózný náter - asfalt	m2	3,000	8,25	24,75
35	K	Pol192	Montáž, Antikorózný náter - asfalt	m2	3,000	3,30	9,90

D	D2	2. Zemné práce, zem. Tr.3
---	----	---------------------------

3 959,87

36	K	Pol193	Výkop ryhy 35x80	m	140,000	7,48	1 047,20
37	K	Pol194	Zához ryhy 35x80	m	140,000	2,82	394,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	Pol195	Výstražná fólia š.22 cm	m	140,000	0,38	53,20
39	K	Pol196	Výstražná fólia š.22 cm	m	140,000	0,01	1,40
40	K	Pol197	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie	m	140,000	0,67	93,80
41	K	Pol198	Rozbúranie a spätná úprava asfaltového povrchu	m2	10,000	62,16	621,60
42	K	Pol199	Rozbúranie a spätná úprava betónového povrchu	m2	20,000	62,29	1 245,80
43	K	Pol200	Provizórna úprava terénu	m2	70,000	2,39	167,30
44	K	Pol201	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	km	0,140	2 391,19	334,77

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 459,44

45	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	24,000	0,01	0,24
47	K	HZS-004	Demontáž zariadení	hod	40,000	11,48	459,20

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 01 - Skupina A
Časť: 01 - Nepredvídateľné
Úroveň 3: 01 - Výmena podlahových skladieb M.č. 0.06 + 0.07

Miesto: Melčice - Lieskové Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 256,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 331,72

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 547,93

2	K	625250557	Dodávka + montáž podlahového polystyrénu 100 mm (EPS 150 S)	m2	52,119	29,70	1 547,93
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 783,79

5	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,018	13,06	326,74
6	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,018	9,15	228,91
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,018	15,99	400,04
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	225,162	0,49	110,33
9	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	25,018	28,69	717,77

D PRÁCE A DO PRÁCE A DODÁVKY PSV 924,88

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 924,88

10	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	52,119	0,78	40,65
11	M	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,016	2 590,00	41,44
12	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	52,119	5,97	311,15
13	M	628310000700.S	Pás asfaltový	m2	59,937	8,87	531,64

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

01 - Skupina A

Čast':

01 - Nepredvídateľné

Úroveň 3:

02 - Otlčenie omietky 1.PP - M.č. 0.06 + M.č. 0.07

Miesto:

Melčice - Lieskové

Dátum:

17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

216,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

216,26

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

216,26

2	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,033	13,06	39,61
3	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,033	9,15	27,75
4	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,033	15,99	48,50
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	27,297	0,49	13,38
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,033	28,69	87,02

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 01 - Skupina A
Časť: 02 - Zmeny
Úroveň 3: 01 - SDK podhľad REI 90 - 1.PP

Miesto: Melčice - Lieskové
Objednávateľ: Izotech Group spol. s.r.o.
Zhotoviteľ: Dátum: 17. 9. 2025
Projektant: Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 593,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 593,31
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 593,31
1	K	76313326R.1	SDK podhľad REI 90, závesná konštrukcia, protipožiarny s parozábranou	m2	98,110	16,24	1 593,31

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

01 - Skupina A

Čast':

02 - Zmeny

Úroveň 3:

02 - Výplne otvorov

Miesto: Melčice - Lieskové

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 765,12

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

17 765,12

D	766	Konštrukcie stolárske
---	-----	-----------------------

17 765,12

12	M	6114100007.1	Plastové okno 1270x500 OS vrátane parapetov O1.1	ks	6,000	178,47	1 070,82
13	M	6114100007.2	Plastové okno 1150x500 OS vrátane parapetov O1.2	ks	1,000	178,47	178,47
14	M	6114100008.1	Plastové okno 1230x3940 OS vrátane parapetov O2	ks	7,000	800,38	5 602,66
15	M	6114100005.1	Plastové okno 980x1120 OS vrátane parapetov O1.3	ks	1,000	214,36	214,36
16	M	6114100003.1	Plastové okno 1760x520 OS vrátane parapetov O9	ks	1,000	151,51	151,51
17	M	6114100004.1	Plastové okno 1230x1880 OS vrátane parapetov O10	ks	7,000	383,99	2 687,93
18	M	6114100009.1	Plastová presklenná stena 2880x2170 s dvojkrídlovými dverami D1	ks	1,000	3 730,36	3 730,36
20	M	6114200001.1	Plastové dvere 1430x1940 2-krídlové, exteriérové, so zárubňou, prahom a kovaním D3	ks	1,000	1 570,97	1 570,97
21	M	6114200002.1	Plastové dvere 1000x2050 exteriérové, so zárubňou, prahom a kovaním D4	ks	1,000	1 279,02	1 279,02
22	M	6114200002.2	Plastové dvere 960x1980 exteriérové, so zárubňou, prahom a kovaním D6	ks	1,000	1 279,02	1 279,02

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 01 - Skupina A
Časť: 02 - Zmeny
Úroveň 3: 03 - ÚK

Miesto: Melčice - Lieskové
Objednávateľ: Izotech Group spol, s.r.o.
Zhotoviteľ: Dátum: 17. 9. 2025
Projektant: Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 11 818,83

D PSV Práce a dodávky PSV 11 818,83

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 11 818,83

18	K	733113113.1	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky rúrok z uhlíkovej ocele D 18x1,2	ks	100,000	8,53	853,00
19	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	153,800	16,09	2 474,64
20	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	41,800	24,39	1 019,50
21	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	82,800	26,14	2 164,39
22	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	97,600	32,68	3 189,57
23	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	55,700	33,37	1 858,71
24	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z uhlíkových rúrok	m	431,700	0,60	259,02

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

02 - Skupina B

Čast':

1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

198 914,38

D HSV			Práce a dodávky HSV				54 302,12
D 1			Zemné práce				3 670,02
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šířky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	77,220	19,13	1 477,22
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	77,220	4,92	379,92
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	540,540	0,50	270,27
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,200	0,84	64,85
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	123,552	9,56	1 181,16
6	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,638	4,50	34,37
7	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	13,978	18,76	262,23
D 2			Zakladanie				2 468,46
8	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,930	202,13	1 602,89
9	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	0,978	130,76	127,88
10	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,532	1 386,64	737,69
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				6 262,29
11	K	311233041.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na klasickú maltu	m3	17,400	200,82	3 494,27
13	K	317160132.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	13,75	41,25
14	K	317160133.S	Keramický preklad nenosný šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	18,23	91,15
15	K	317160313.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	7,000	31,51	220,57
16	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	7,000	52,82	369,74
17	K	340239252.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 100 mm	m2	3,200	29,63	94,82
18	K	342240031.S	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu	m2	60,763	32,10	1 950,49
D 4			Vodorovné konštrukcie				9 222,89
19	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	21,546	129,10	2 781,59
20	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	99,000	17,71	1 753,29
21	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	99,000	4,90	485,10
22	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	3,031	1 386,64	4 202,91
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				32 678,45
29	K	611451431.R	Oprava vnútorných vápeno-cementových omietok stropov opravovanej plochy 50-70 %	m2	572,590	12,43	7 117,29
31	K	612451461.R	Oprava vnútorných vápeno-cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 50-70 %	m2	1 779,121	12,43	22 114,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	612460232.S	Vnútná omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm - pod obklad	m2	77,480	12,43	963,08
33	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	127,926	0,01	1,28
34	K	612460365.S	Vnútná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	127,926	15,48	1 980,29
45	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2,5 m2	ks	5,000	71,72	358,60
46	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové nad 2,5 do 6,5 m2	ks	2,000	71,72	143,44
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,01
68	K	975021311R	Zaistenie obvodových múrov pred demontážou krovu dočasnými vzperami proti zrúteniu	kpl	1,000	0,01	0,01
D PSV			Práce a dodávky PSV				76 689,84
D 721			Zdravotechnika				262,96
84	K	721	Hasiaci prístroj práškový 6 kg	ks	5,000	43,03	215,15
85	K	7210	Penový hasiaci prístroj 6l - trieda F	ks	1,000	43,03	43,03
86	K	7211	Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 5 kg	ks	1,000	4,78	4,78
D 762			Konštrukcie tesárske				8 113,31
87	K	762331813R	Demontáž konštrukcií krovv s odvozom na skládku a poplatkom	m3	12,600	273,23	3 442,70
88	K	762332120R	Montáž a dodávka drevných strešných nosníkov vrátane spojovacích prvkov a povrchovej úpravy proti škodcom a hnilobe	m3	6,500	717,23	4 662,00
89	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,000	4,30	8,61
D 764			Konštrukcie klampiarske				29 890,35
94	K	764171713.R	Krytina trapezová pozink TR 50/250 - 1,25mm vrátane všetkých detailov	m2	666,600	43,41	28 937,11
95	K	764311822R	Demontáž krytiny	m2	666,600	1,43	953,24
D 766			Konštrukcie stolárske				1 350,25
116	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	8,000	25,14	201,12
117	M	6116100004	D6 Dvere interiérové drevené 600x1970 vrátane zárubne, prahu a kovania	ks	4,000	143,45	573,80
118	M	6116100005	D7 Dvere interiérové drevené 800x1970 vrátane zárubne, prahu a kovania	ks	4,000	143,45	573,80
119	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,77	1,53
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				16 434,14
122	K	767646520	Montáž dverí kovových m obvodu dverí	m	10,320	19,34	199,59
123	M	553333	Kovova interiérová stena zasklená stena 3060x2100 s dvojkrídlovými dverami	ks	1,000	4 781,53	4 781,53
124	K	767657521.S	Montáž vrát - protipožiarnych uzáverov, výšky do 1970 mm	ks	7,000	289,47	2 026,29
125	M	553002	D5 Kovové protipožiarné dvere 800x1970 EW-C/30-D3 so zárubňou a kovaním a samozatváračom	ks	1,000	429,85	429,85
126	M	553003	D3 Kovové protipožiarné dvere 700x1970 EW-C/15-D3 so zárubňou a kovaním a kovaním a samozatváračom	ks	1,000	409,45	409,45
127	M	553004	D4 Kovové protipožiarné dvere 2-krídlové 1400x1970 EW-C/30-D3 so zárubňou a kovaním a kovaním a samozatváračom	ks	2,000	893,58	1 787,16
128	M	553009	D2 Kovové protipožiarné dvere 900x1970 EW-C/30-D3 so zárubňou a kovaním a kovaním a samozatváračom	ks	1,000	443,96	443,96
129	M	5530091	D1 Kovové protipožiarné dvere 900x1970 EW-C/45-D3 so zárubňou a kovaním a kovaním a samozatváračom	ks	2,000	443,96	887,92
130	K	767995105R	Montáž a dodávka zábradlia k vonkajším schodom (vrátane kotvenia a povrchovej úpravy)	ks	1,000	2 119,22	2 119,22
131	K	76799521R	Bezbariérový vstup	kpl	1,000	3 347,07	3 347,07
132	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,05	2,10
D 771			Podlahy z dlaždíc				802,36
134	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane lišt a rohovníkov	m2	18,306	23,91	437,70
135	M	597740001700.S	Dlaždice keramické vrátane lišt a rohovníkov	m2	18,672	19,13	357,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	3,73	7,46
D 781			Obklady				3 368,60
137	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vrátane líšt a rohovníkov	m2	77,480	23,91	1 852,55
138	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké vrátane líšt a rohovníkov	m2	79,030	19,13	1 511,84
139	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	2,10	4,21
D 783			Nátery				3 529,99
140	K	78310R	Očistenie strešnej krytiny pred nanesením nástreku	m2	666,600	0,01	6,67
141	K	7832710	Nástrek plechovej krytiny (montáž a dodávka) 1-násobný - 70µm	m2	666,600	0,01	6,67
142	K	783125130	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC dvojnásobné - 70µm	m2	432,021	5,70	2 462,52
143	K	783125730	Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	432,021	2,44	1 054,13
D 784			Maľby				12 937,88
144	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 800,408	0,77	2 156,31
145	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	2 800,408	1,10	3 080,45
146	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 800,408	2,75	7 701,12
D M			Práce a dodávky M				66 727,04
D 43-M			Montáž oceľových konštrukcií				66 727,04
147	K	4303311	Montáž oceľovej konštrukcie strechy vrátane kotvení	kg	13 500,660	1,32	17 820,87
148	M	55301	Dodávka oceľovej konštrukcie strechy vrátane kotvení	kg	13 500,660	3,41	46 037,25
149	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	100,000	14,34	1 434,46
150	K	MV	Murárske výpomoci	%	100,000	14,34	1 434,46
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 195,38
152	K	000600020	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	1 195,38	1 195,38

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 02 - Skupina B
Časť: 1.4 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 3 937,01

D HSV Práce a dodávky HSV 3 937,01

D 1 Zemné práce 987,75

1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	35,840	7,45	267,01
2	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	35,840	7,45	267,01
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	35,840	12,66	453,73

D 5 Komunikácie 2 949,26

22	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,840	14,97	536,52
23	K	566902251.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	35,840	36,41	1 304,93
24	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	35,840	30,91	1 107,81

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

02 - Skupina B

Čast':

1.5 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 344,87

D	HSV	Práce a dodávky HSV	391,39
---	-----	---------------------	--------

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	56,75
---	---	------------------------------------	-------

1	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akeikoľvek šírky rýhy	m2	3,900	14,55	56,75
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	331,69
---	---	-------------------------------------	--------

2	K	971036007.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t	cm	162,000	0,59	95,58
3	K	972056006	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	20,000	1,48	29,60
4	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	19,000	2,83	53,77
5	K	974031147	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, - 0,03800t	m	10,000	6,63	66,30
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,325	15,99	21,19
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	11,925	0,49	5,84
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,325	13,19	17,48
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,650	1,48	3,92
10	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,325	28,69	38,01

D	99	Presun hmôt HSV	2,95
---	----	-----------------	------

11	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	0,296	9,96	2,95
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

D	PSV	Práce a dodávky PSV	10 953,48
---	-----	---------------------	-----------

D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	735,80
---	-----	----------------------------------	--------

16	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	7,000	29,67	207,69
17	K	721171107.S	Potrubie z PP HT odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	3,000	21,57	64,71
18	K	721171109.S.1	Potrubie z PP HT odpadové ležaté hrdlové D 110x2,7 mm	m	5,000	24,17	120,85
19	K	721171803.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	6,000	0,55	3,30
20	K	721171808.S	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	10,000	1,50	15,00
21	K	721173205.S	Potrubie z PP HT rúr odpadné pripájacie D 50x1,8 mm	m	8,000	13,56	108,48
22	K	721174003.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 50 mm	m	11,300	4,34	49,04
23	M	286130037600.S	Rúra D 50/50 mm, kanalizačný systém HDPE, dĺ. 5 m	m	11,300	4,35	49,16
24	M	286530066200.S	Koleno 45° PE-HD, DN/D 50/50 mm	ks	4,000	1,82	7,28
25	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	6,000	3,54	21,24
26	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	5,000	3,92	19,60
27	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	5,80	34,80
28	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	27,300	1,09	29,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	721290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 12 m	t	0,032	87,21	2,79
30	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,05	2,10
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							3 584,83
33	K	722131914.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 32	ks	8,000	48,02	384,16
34	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 mm	m	32,200	21,70	698,74
35	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm	m	44,400	28,20	1 252,08
36	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	23,000	10,27	236,21
37	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	5,01	70,14
38	M	197730011100	Nástenka jednoduchá d16x1/2" krátka /mosadz/	ks	14,000	8,23	115,22
39	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	9,77	29,31
40	M	197730011100.1	Nástenka jednoduchá d16x1/2" krátka /mosadz/	ks	6,000	9,30	55,80
41	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,23	10,46
42	M	551110005000	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	ks	2,000	4,30	8,60
43	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,78	11,56
44	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	2,000	9,21	18,42
45	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	3,14	6,28
46	M	551210021100.S	Poistný ventil 1/2" 6 bar Ivar KB 1/2"X3/4"	ks	2,000	6,56	13,12
47	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	2,000	5,23	10,46
48	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	6,61	13,22
49	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	2,000	5,23	10,46
50	K	722221365.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4	ks	2,000	5,23	10,46
51	M	422010003000.S	Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz	ks	2,000	11,54	23,08
52	K	72225001R	Demontáž hydrantu	súb.	1,000	33,47	33,47
53	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	1,000	21,08	21,08
54	M	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv. 10	ks	1,000	282,38	282,38
55	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	76,600	1,99	152,43
56	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	76,600	1,43	109,54
57	K	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,077	87,21	6,72
58	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,72	1,43
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							4 985,55
61	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	2,000	24,76	49,52
62	M	642510000300	Pisoár GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, keramika, JIKA	ks	2,000	117,19	234,38
63	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	6,000	54,83	328,98
64	M	552370000200	Predstenový systém pre závesné WC	ks	6,000	107,12	642,72
65	M	HL209.WE	WC-Prípojovacie koleno DN90 s otočným kĺbom HL 209	ks	6,000	41,20	247,20
66	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo pre dvojité splachovanie biela	ks	6,000	83,94	503,64
67	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	6,000	9,52	57,12
68	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	6,000	65,69	394,14
70	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva	súb.	6,000	39,83	238,98
71	M	5513052550	Umývadlo biele š. 60 s otvorom pre batériu	ks	6,000	31,94	191,64
74	K	725241111.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 800x800 mm	ks	3,000	60,51	181,53
75	M	554230002000.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová rozmer 800x800 mm	ks	3,000	150,56	451,68
76	K	725245161.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej trojdielnej s dvomi posuvnými dielmi do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	3,000	50,10	150,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	552260001615.S	Sprchové dvere posúvne trojdielne rozmer 770-810x1880 mm, 3 mm bezpečnostné sklo	ks	3,000	190,34	571,02
78	K	725291112	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	3,18	19,08
79	M	554330000300	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	6,000	15,45	92,70
88	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,651	80,17	52,19
90	K	725819201.S	Montáž ventilu nástenného G 1/2	ks	2,000	5,86	11,72
91	M	96017000	Tlakový splachovač Schellomat Basic	ks	2,000	86,63	173,26
92	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	12,000	8,45	101,40
93	M	551110020100	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	12,000	7,05	84,60
105	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadené predmety, umývadlová do D 40	ks	6,000	9,28	55,68
106	M	2863120236	Umývadlová zápachová uzávierka DN40 HL 135	ks	6,000	12,15	72,90
107	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadené predmety, sprchovej do D 50	ks	3,000	9,32	27,96
108	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	3,000	16,88	50,64
109	K	998725202	Presun hmôt pre zariadené predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,29	0,57
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							404,10
110	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	60,000	3,35	201,00
111	M	134110000100.S	Konzoly, závesy, objímky	kg	60,000	3,35	201,00
112	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	1,05	2,10
D OST Ostatné							1 243,20
114	K	OST002	Monitoring existujúceho kanalizačného potrubia kamerovým systémom	súb	1,000	334,71	334,71
115	K	OST07	Murárska výpomoc - Vyspravenie otvorov a prierazov cez steny a stropy	%	1,000	908,49	908,49

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

02 - Skupina B

Čast':

1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 523,14

D HSV

Dodávky

3 618,40

D D1

1.Rozvádzač RH:

2 388,47

1	M	Pol1	Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 1600x800x250mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora, referenčný výrobok: ATYP 1600x800x250mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora Promel s.r.o.	ks	1,000	503,91	503,91
2	M	Pol2	Hlavný istič trojpólový, In=40A, 10kA, 400V/AC vrátane podpäťovej spúšte 230V/AC, referenčný výrobok: PL7-B40/3, Eaton, podpäťová spúšť ZP-USD/230 oneskorenie 0,4s, Eaton	ks	1,000	45,31	45,31
3	M	Pol3	Zvodíč prepätia 260V/100kA, TN-C, SPD I+II+III (B+C+D) referenčný výrobok: P0m I 3 100, 260V/100kA, TN-C, SPD I+II+III (B+C+D)	ks	1,000	395,91	395,91
4	M	Pol4	Poistkový odpojovač 1P/2A, valcová poistka 1x2A, gG, referenčný výrobok: poistkový odpojovač VLC14-1P, valcová poistka C14G2, gG	ks	1,000	19,16	19,16
5	M	Pol5	Trojfázový elektromer, priamy do 65A, referenčný výrobok: KWZ44B1-M, Eaton	ks	1,000	94,03	94,03
6	M	Pol6	Istič B25/3, In=25A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B25/3, Eaton	ks	8,000	20,90	167,20
7	M	Pol7	Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton	ks	24,000	4,88	117,12
9	M	Pol9	Istič B2/1, In=2A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B2/1, Eaton	ks	6,000	12,54	75,24
10	M	Pol10	Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003, Eaton	ks	5,000	69,72	348,60
11	M	Pol11	Prúdový chránič 16B/1N/003, 30mA, In=16A, referenčný výrobok: PFL7-16B/1N/003, Eaton	ks	2,000	50,31	100,62
20	M	Pol20	Radové svorky do pr.25mm2	ks	3,000	1,17	3,51
21	M	Pol21	Radové svorky do pr.10mm2	ks	9,000	2,55	22,95
23	M	Pol23	Podružný materiál	sada	1,000	0,01	0,01
24	K	Pol24	Montáž rozvádzača	ks	1,000	494,89	494,89
25	K	Pol25	Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	0,01	0,01

D D2

2.Rozvádzač RS1:

1 229,93

25	M	Pol26	Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 800x600x250mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora, referenčný výrobok: ATYP 1600x800x250mm, (v x š x h), IP40/20, prívod, vývody zhora Promel s.r.o.	ks	1,000	503,91	503,91
26	M	Pol27	Hlavný vypínač trojpolový, In=32A, 12,5kA, 400V/AC, referenčný výrobok: vypínač IS-32/3, Eaton	ks	1,000	18,59	18,59
27	M	Pol28	Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D) referenčný výrobok: PO II 4 280V/40kA, TN-S, SPD II+III (C+D)	ks	1,000	60,71	60,71
28	M	Pol29	Istič B20/3, In=20A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B20/3, Eaton	ks	1,000	19,58	19,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol30	Istič B16/3, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/3, Eaton	ks	1,000	17,93	17,93
30	M	Pol31	Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton	ks	6,000	4,88	29,28
31	M	Pol32	Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003, Eaton	ks	1,000	69,72	69,72
33	M	Pol21	Radové svorky do pr.10mm2	ks	6,000	2,55	15,30
35	M	Pol23	Podružný materiál	sada	1,000	0,01	0,01
36	K	Pol24	Montáž rozvádzača	ks	1,000	494,89	494,89
37	K	Pol25	Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	0,01	0,01

D M Práce a dodávky M 14 904,74

D D3 3.Montážný materiál: 14 904,74

38	M	Pol34	Kábel N2XH-J 4x16 (rieši časť 2.2)	m	50,000	1,73	86,50
39	K	Pol35	Montáž káblov N2XH-J pr.16 (rieši časť 2.2)	m	50,000	1,04	52,00
40	M	Pol36	Kábel N2XH-J 5x6	m	75,000	5,73	429,75
41	K	Pol37	Montáž kábla N2XH-J 5x6	m	75,000	0,93	69,75
42	M	Pol38	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 000,000	1,29	1 290,00
49	M	Pol45	Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	150,000	3,70	555,00
50	M	Pol46	Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	300,000	1,26	378,00
51	K	Pol47	Montáž vodičov Cu	m	450,000	0,71	319,50
52	M	Pol48	Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16	m	2 000,000	0,55	1 100,00
53	M	Pol49	Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20	m	1 100,000	0,66	726,00
54	M	Pol50	Rúrka FXP 40 vrátane príchytiek CL40	m	75,000	0,88	66,00
55	K	Pol51	Montáž rúrky FXP vrátane príchytiek CL	m	3 175,000	1,32	4 191,00
56	M	Pol52	CENTRÁL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	ks	1,000	41,79	41,79
57	K	Pol53	Montáž CENTRÁL STOP na povrch 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	ks	1,000	11,00	11,00
58	M	Pol54	Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP20, podľa výberu investora	ks	11,000	5,62	61,82
59	M	Pol55	Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP44, podľa výberu investora	ks	14,000	8,63	120,82
60	M	Pol56	Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP20, podľa výberu investora	ks	4,000	7,34	29,36
61	M	Pol57	Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP44, podľa výberu investora	ks	3,000	12,43	37,29
62	M	Pol58	Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP20, podľa výberu investora	ks	10,000	5,96	59,60
63	M	Pol59	Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP44, podľa výberu investora	ks	6,000	9,16	54,96
64	M	Pol60	Prepínač krížový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 7, IP20, podľa výberu investora	ks	2,000	8,67	17,34
65	M	Pol61	Tlačidlový spínač polozapustený 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	ks	24,000	8,25	198,00
66	K	Pol62	Montáž jednopólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača	ks	74,000	4,95	366,30
67	M	Pol63	Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora	ks	70,000	4,01	280,70
68	K	Pol64	Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20	ks	70,000	4,95	346,50
69	M	Pol65	Zásuvka s clonkami jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44 podľa výberu investora	ks	32,000	5,11	163,52
70	K	Pol66	Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44	ks	32,000	4,95	158,40
71	M	Pol67	Krycí rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	95,000	1,01	95,95
72	M	Pol68	Krycí dvoj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	18,000	2,09	37,62
73	M	Pol69	Krycí troj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	10,000	3,28	32,80
74	M	Pol70	Krycí päť-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	3,000	7,30	21,90
75	K	Pol71	Montáž rámika pre vypínače a zásuvky	ks	126,000	0,82	103,32
76	M	Pol72	Zásuvková skriňa 2x400V/16A, 2x230V/16A, IP44 referenčný typ: Hensel, Mi-77237, IP44	ks	1,000	217,75	217,75
77	K	Pol73	Montáž zásuvkovej skriňe	ks	1,000	38,49	38,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	M	Pol85	Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	150,000	1,21	181,50
90	K	Pol86	Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	150,000	3,74	561,00
91	M	Pol87	Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek)	ks	50,000	0,88	44,00
92	K	Pol88	Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek)	ks	50,000	2,09	104,50
93	M	Pol89	Sádra (20kg)	ks	8,000	0,01	0,08
94	M	Pol90	Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg	100,000	0,01	1,00
95	K	Pol91	Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10	ks	450,000	0,01	4,50
96	K	Pol92	Ukončenie káblov do pr.25	ks	1,000	0,01	0,01
97	K	Pol93	Ukončenie káblov do pr.10	ks	4,000	0,01	0,04
98	K	Pol94	Ukončenie káblov do pr.2,5	ks	38,000	0,01	0,38
100	K	Pol96	Sekacie práce	hod	150,000	14,30	2 145,00
101	M	Pol97	Vodič FeZn pr.10	m	25,000	1,19	29,75
102	K	Pol98	Montáž, Vodič FeZn pr.10	m	25,000	2,09	52,25
103	M	Pol99	Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnica (HUS-HEP)	ks	1,000	16,50	16,50
104	K	Pol100	Montáž, Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnica (HUS-HEP)	ks	1,000	5,50	5,50

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

02 - Skupina B

Čast':

1.10 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 518,83

D HSV

Dodávky

12 675,40

D D1

1.Ústredňa HSP, Esser Variodyn D1 Comprio:

12 675,40

1	M	Pol109	19" rack 12U	ks	1,000	141,35	141,35
2	K	Pol110	Montáž 19" racku 12U	ks	1,000	384,91	384,91
3	M	Pol111	VARIODYN ® D1 Comprio 4-8 , Esser 583940	ks	1,000	6 971,40	6 971,40
4	K	Pol112	Montáž VARIODYN ® D1 Comprio 4-8 , Esser 583940	ks	1,000	384,91	384,91
5	M	Pol113	Ručný mikrofón Esser 583308	ks	1,000	325,42	325,42
6	K	Pol114	Montáž ručného mikrofónu Esser 583308	ks	1,000	5,50	5,50
7	M	Pol115	Výkonový zosilňovač 4XD250B pre Comprio, so vstavaným dobíjačom akumulátorov, Esser 580243	ks	1,000	925,44	925,44
8	K	Pol116	Montáž výkonového zosilňovača 4XD250B pre Comprio, so vstavaným dobíjačom akumulátorov, Esser 580243	ks	1,000	54,99	54,99
9	M	Pol117	Akumulátor 12V/105Ah	ks	2,000	130,41	260,82
10	K	Pol118	Montáž akumulátora 12V/105Ah	ks	2,000	13,20	26,40
11	M	Pol119	Káblová sada pre napájanie 24V DC Comprio, Esser 583414	ks	1,000	76,52	76,52
12	K	Pol120	Montáž káblovej sady pre napájanie 24V DC Comprio, Esser 583414	ks	1,000	16,50	16,50
13	M	Pol121	Káblová sada pre akumulátory pre VARIODYN D1 Comprio, Esser 583413	ks	1,000	153,64	153,64
14	K	Pol122	Montáž káblovej sady pre akumulátory pre VARIODYN D1 Comprio, Esser 583413	ks	1,000	11,00	11,00
15	M	Pol123	Vstupný kábel DOM- zosilňovač, 0,5m zelený, Esser 583491	ks	2,000	15,85	31,70
16	K	Pol124	Montáž vstupného kábla DOM- zosilňovač, 0,5m zelený, Esser 583491	ks	2,000	16,50	33,00
17	M	Pol125	Výstupný kábel 2 zesilňovače - DOM, Esser 583477.21	ks	1,000	168,26	168,26
18	K	Pol126	Montáž výstupného kábla 2 zesilňovače - DOM, Esser 583477.21	ks	1,000	16,50	16,50
19	M	Pol127	Záložný kábel RC22, Esser 583422.21	ks	1,000	159,90	159,90
20	K	Pol128	Montáž záložného kábla RC22, Esser 583422.21	ks	1,000	16,50	16,50
21	M	Pol129	Digitálna stanica hlásateľa DCS 15, Esser 583501.RE	ks	1,000	2 309,97	2 309,97
22	K	Pol130	Montáž digitálnej stanice hlásateľa DCS 15, Esser 583501.RE	ks	1,000	164,96	164,96
23	M	Pol131	Tlačidlo 1xNO/NC pre manuálne ohlásenie požiaru, rs_CPK-860A	ks	1,000	15,95	15,95
24	K	Pol132	Montáž tlačidla 1xNO/NC pre manuálne ohlásenie požiaru, rs_CPK-860A	ks	1,000	5,50	5,50
25	M	Pol133	Patch kábel, F/UTP Cat 6, cca 20m	ks	1,000	13,64	13,64
26	K	Pol134	Montáž patch kábla, F/UTP Cat 6, cca 20m	ks	1,000	0,71	0,71
27	K	Pol25	Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	0,01	0,01

D M

Práce a dodávky M

11 843,19

D D2

2.Montážný materiál:

11 018.35

28	M	Pol135	Kábel NHHX FE180/E30 3x1,5	m	400,000	2,29	916,00
29	K	Pol136	Montáž káblov NHHX FE180/E30 3x1,5	m	400,000	0,82	328,00
30	M	Pol137	Kábel F/UTP AWG23 4x2x0,56 Cat 6a	m	10,000	0,62	6,20
31	K	Pol138	Montáž F/UTP AWG23 4x2x0,56 Cat 6a	m	10,000	0,71	7,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	Pol139	Nástenný reproduktor podľa EN54, 6/3/1,5W, 582470	ks	34,000	91,33	3 105,22
33	K	Pol140	Montáž nástenného reproduktora podľa EN54, 6/3/1,5W, 582470	ks	34,000	11,00	374,00
34	M	Pol141	Zvukový projektor podľa EN54, 20/10/5/2,5W, 582475	ks	9,000	131,86	1 186,74
35	K	Pol142	Montáž zvukový projektor podľa EN54, 20/10/5/2,5W, 582475	ks	9,000	22,00	198,00
36	M	Pol143	Ukončovaci modul linky EOL, 583496	ks	3,000	81,26	243,78
37	K	Pol144	Montáž ukončovacej modul linky EOL, 583496	ks	3,000	5,50	16,50
38	M	Pol145	Evakuačná svorkovnica	ks	43,000	34,53	1 484,79
39	K	Pol146	Montáž evakuačnej svorkovnice	ks	43,000	11,00	473,00
40	M	Pol147	Protipožiarna príchytka pre jeden kábel priemeru 10mm	ks	1 320,000	0,24	316,80
41	K	Pol148	Montáž protipožiarnnej príchytke pre jeden kábel priemeru 10mm	ks	1 320,000	0,82	1 082,40
42	M	Pol149	Skrutka ku nehorlavej príchytke	ks	990,000	0,01	9,90
43	K	Pol150	Montáž skrutky ku nehorlavej príchytke	ks	990,000	0,01	9,90
44	M	Pol151	Protipožiarnne upchávky, utesnenie prestupu kábla požiarne deliacou konštrukciou vr. materiálu (malta, tmel a pod)	m2	0,500	274,94	137,47
45	K	Pol152	Montáž protipožiarnnej upchávky, utesnenie prestupu kábla požiarne deliacou konštrukciou	m2	0,500	164,96	82,48
46	K	Pol153	Rezanie drážok pre uloženie kabeláže pod omietkou (š=20mm, hl=40mm)	m	100,000	3,85	385,00
47	K	Pol154	Prieraz medzi podlažiami do 80x300 betón	ks	1,000	119,54	119,54
48	K	Pol155	Prierazy stenou / vŕtanie (všetky vŕtania pre celé HSP)	kmpl	1,000	535,53	535,53
D D3 3.Ostatné práce:							824,84
49	K	Pol156	Konfigurácia ústrední a systému	kmpl	1,000	0,01	0,01
50	K	Pol157	Komplexné skúšky	kmpl	1,000	824,81	824,81
51	K	Pol158	Zaškolenie obsluhy	kmpl	1,000	0,01	0,01
52	K	Pol159	Dopravné náklady	kmpl	1,000	0,01	0,01
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							0,24
53	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	24,000	0,01	0,24

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

02 - Skupina B

Čast':

2.2 - Prípojka NN

Miesto:

Dátum: 17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Izotech Group spol, s.r.o.

Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

974,71

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

974,39

D D1 1.Rozvádzač RE1:

748,94

1	M	Pol202	Skriňa plast prevedenie 1RE roz.: 400x600x250 (š x v x h), IP44/20, vrátane zemného dielu a podružného materiálu	ks	1,000	274,94	274,94
2	M	Pol203	Istič B50/3, In=50A	ks	1,000	34,11	34,11
3	M	Pol204	Elektromer jednotarifný pre priame energetické meranie, In=100A, ZSD	ks	1,000	109,97	109,97
4	K	Pol205	Montáž, kompletizácia rozvádzača RE1	ks	1,000	329,92	329,92

D D2 2.Poistková istiaca skriňa SP1:

225,45

5	M	Pol206	Poistková istiacia skriňa SPP2, vrátane poistiek 3x80A,gG, vrátane podružného materiálu	ks	1,000	60,49	60,49
6	M	Pol207	Držiak poistkovej skrine	ks	1,000	54,99	54,99
7	K	Pol208	Montáž, kompletizácia poistkovej istiacej skrine SP1	ks	1,000	109,97	109,97

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby
---	-----	----------------------------

0,32

24	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	16,000	0,01	0,16
27	K	HZS-004	Demontáž zariadení	hod	16,000	0,01	0,16

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 02 - Skupina B
Časť: 01 - Nepredvídateľné
Úroveň 3: 01 - Výmena podlahových skladieb M.č. 0.06 + 0.07

Miesto: Melčice - Lieskové Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol. s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 336,70

D		HSV	Práce a dodávky HSV					3 206,59
D		2	Zakladanie					1 392,33
1	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	10,424	133,57		1 392,33
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					1 814,26
3	K	632452219.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	52,119	34,81		1 814,26
D		PSV	Práce a dodávky PSV					2 130,11
D		771	Podlahy z dlaždíc					2 130,11
14	K	771415001.S	Montáž soklíkov z obkladačiek / dlaždíc do tmelu	m	28,760	10,06		289,33
15	K	771575107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vrátane líšt a rohovníkov	m2	38,800	23,91		927,71
16	M	597740001700.S	Dlaždice keramické vrátane líšt a rohovníkov	m2	46,560	19,13		890,69
17	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,000	3,73		22,38

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 4 824,65

D HSV Práce a dodávky HSV 4 824,64

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 111,60

25	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,312	173,82	401,87
26	K	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,347	1 554,78	539,51
27	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,176	33,11	138,27
28	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,176	7,65	31,95

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 713,04

47	K	93694132R	Oceľové prestrešenie schodiska s prestrešením z polykarbonátu	ks	1,000	2 826,05	2 826,05
60	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	28,420	31,21	886,99

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,01

151	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000	0,01	0,01
-----	---	-------------	---	-----	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.4 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 267,84

D		PSV	Práce a dodávky PSV					267,84
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia					267,84
68	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	8,000	33,47		267,76
69	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	8,000	0,01		0,08

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.5 - Zdravotechnická inštalácia

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,97

D		OST	Ostatné					0,97
113	K	OST001	Vyhotovenie realizačného projektu na zdravotniku	súb	1,000	0,96		0,96
116	K	OST1R	Rezerva na nepredvídané práce	%	1,000	0,01		0,01

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.6 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,01

D		OST	Ostatné					0,01
137	K	OST04	Vyhotovenie realizačného projektu na vykurovanie	súb	1,000	0,01		0,01

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.7 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,80

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		0,80		
115	K	HZS-002	Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia	hod	48,000	0,01	0,48
116	K	HZS-003	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	32,000	0,01	0,32

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.9 - Bleskozvod

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,80

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		0,80		
46	K	HZS-002	Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia	hod	48,000	0,01	0,48
48	K	HZS-003	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	32,000	0,01	0,32

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 1.10 - Hlasová signalizácia požiaru

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,66

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		0,66		
54	K	HZS-002	Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia	hod	48,000	0,01	0,48
55	K	HZS-003	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	18,000	0,01	0,18

ROZPOČET

Stavba: Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN
Objekt: 03 - Skupina N - (Neoprávnené)
Časť: 2.2 - Prípojka NN

Miesto: Dátum: 17. 9. 2025
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Izotech Group spol, s.r.o. Spracovateľ: Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,40

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		0,40		
25	K	HZS-002	Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia	hod	24,000	0,01	0,24
26	K	HZS-003	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	16,000	0,01	0,16

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

03 - Skupina N - (Neoprávnené)

Čast':

01 - Nepredvídateľné

Úroveň 3:

01 - Výmena podlahových skladiieb M.č. 0.06 + 0.07

Miesto:

Melčice - Lieskové

Dátum:

17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 003,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 003,15

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 003,15

4	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	10,424	288,10	3 003,15
---	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Kultúrny dom Melčice - Lieskové - Dodatok Z1 ABN

Objekt:

03 - Skupina N - (Neoprávnené)

Čast':

01 - Nepredvídateľné

Úroveň 3:

02 - Otlčenie omietky 1.PP - M.č. 0.06 + M.č. 0.07

Miesto:

Melčice - Lieskové

Dátum:

17. 9. 2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Izotech Group spol. s.r.o.

Spracovateľ:

Tomáš Labák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

269,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

269,65

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

269,65

1	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	65,930	4,09	269,65
---	---	-------------	--	----	--------	------	--------