

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor - Melčice

Objekt: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1.3 Zatravnená plocha

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Miesto: Melčice

Spracoval: Bc. Peter Kramár

Dátum: 9.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	73,000	2,20	160,60
2	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	17,520	25,00	438,00
73*0,15*1,6				17,520		0,00
3	180402111.S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	73,000	1,00	73,00
4	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,650	9,00	32,85
73 * 0,05				3,650		0,00
5	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	73,000	0,65	47,45
6	185804215.S	Vypletie v rovine alebo na svahu do 1:5 - trávniku po výseve	m2	73,000	0,65	47,45
7	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	13,000	13,85	180,05
8	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	13,000	15,60	202,80

Celkom

1 182,20

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor - Melčice

Objekt: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1.4 Odľučovač ropných látok a vsakovacia jama (napojenie)

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Miesto: Melčice

Spracoval: Bc. Peter Kramár

Dátum: 9.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,000	28,50	427,50
		1,5*4,0*2,5		15,000		0,00
2	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	20,000	5,00	100,00
		4,0*2,5*2		20,000		0,00
3	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	20,000	2,50	50,00
4	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,900	7,50	29,25
		15-11,1		3,900		0,00
5	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	46,800	0,60	28,08
		3,9 * 12		46,800		0,00
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,900	2,00	7,80
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,240	15,00	93,60
		3,9 * 1,6		6,240		0,00
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,100	17,50	194,25
		1,5*4,0*(2,5-0,15-0,2-0,3)		11,100		0,00
9	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,000	17,50	52,50
		1,5*4,0*(0,2+0,3)		3,000		0,00
10	583410000800.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	5,670	22,20	125,87
		3 * 1,89		5,670		0,00

4

Vodorovné konštrukcie

11	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,900	42,50	38,25
		1,5*4,0*0,15		0,900		0,00

8

Rúrové vedenie

12	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	4,000	1,00	4,00
13	286110003100.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 200x5,9 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	0,668	128,00	85,50
14	8772600	Napojenie potrubia do jestvujúceho ORL a vsak.jamy	kpl	1,000	55,00	55,00

99

Presun hmôt HSV

15	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,411	3,00	22,23
----	-------------	--	---	-------	------	-------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor - Melčice

Objekt: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1.4 Odľučovač ropných látok a vsakovacia jama (napojenie)

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Miesto: Melčice

Spracoval: Bc. Peter Kramár

Dátum: 9.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

1 313,84

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor - Melčice

Objekt: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1.5 Sklad technického vybavenia

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Miesto: Melčice

Spracoval: Bc. Peter Kramár

Dátum: 9.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1	76799510R	Montáž a dodávka oceľovej garáže s rozmermi 3x6,5x2,1m (komplet)	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkom

1 150,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor - Melčice

Objekt: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1.6 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Miesto: Melčice

Spracoval: Bc. Peter Kramár

Dátum: 9.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,584	32,00	50,69
		0,3*0,3*0,6*16		0,864		
		0,6*0,6*1,0*2		0,720		
		Súčet		1,584		
2	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,584	7,50	11,88
		0,3*0,3*0,6*16		0,864		
		0,6*0,6*1,0*2		0,720		
		Súčet		1,584		
3	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	72,000	0,40	28,80
		6 * 12		72,000		
4	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,584	2,00	3,17
		0,3*0,3*0,6*16		0,864		
		0,6*0,6*1,0*2		0,720		
		Súčet		1,584		
5	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05)	t	2,534	15,00	38,01
		ostatné		2,534		
		1,584 * 1,6		2,534		

2

Zakladanie

6	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,584	150,00	237,60
		0,3*0,3*0,6*16		0,864		
		0,6*0,6*1,0*2		0,720		
		Súčet		1,584		

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

7	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	16,000	35,00	560,00
		"stĺpiky" 10		10,000		
		"vzperky" 6		6,000		
		Súčet		16,000		
8	553510023000.S	Stĺpik, d 48 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v roľkách	ks	10,000	17,50	175,00
9	553510023300.S	Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, poplastovaná, pre pletivo v roľkách	ks	6,000	15,00	90,00

99

Presun hmôt HSV

10	998151111.S	Presun hmôt	t	5,028	5,50	27,65
----	-------------	-------------	---	-------	------	-------

PSV

Práce a dodávky PSV

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Zberný dvor - Melčice

Objekt: 1.1 Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: 1.6 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Melčice-Lieskové

Zhotoviteľ: PEMAL, s.r.o.

Miesto: Melčice

Spracoval: Bc. Peter Kramár

Dátum: 9.3.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

11	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	23,200	2,30	53,36
12	313290000500.S	Pletivo poplastované pletené štvorhranné, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu	bal	1,000	135,00	135,00
		25 * 0,04		1,000		
13	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	69,600	0,55	38,28
		23,2*3		69,600		0,00
14	156150000800.S	Drôt napínací poplastovaný D 3,7/100 m	ks	1,000	25,00	25,00
15	553510009300.S	Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom	ks	2,000	9,50	19,00
16	767912150.S	Montáž ostrnatého drôtu	m	69,600	0,65	45,24
		23,2*3		69,600		
17	314780000200.S	Drôt ostrnatý poplastovaný	m	73,080	1,00	73,08
		69,6 * 1,05		73,080		
18	767920250.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2	ks	1,000	33,50	33,50
19	55351001790	Posúvna brána k oploteniu 4500x2000 oceľová, vrátane slpikov	ks	1,000	2 350,00	2 350,00
20	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		28,50	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery

21	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	18,000	6,00	108,00
		4,5*2,0*2		18,000		0,00
22	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	18,000	2,90	52,20

Celkom

4 155,46