



Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
DEMONTÁŽNE PRÁCE							
Demontáž svietidla	ks	43,00	5,00		215,00		215,00
Demontáž výložníka pod vedením NN	ks	39,00	8,00		312,00		312,00
Demontáž výložníka nad vedením NN	ks	15,00	21,40		321,00		321,00
Odvoz a likvidácia	ks	43,00	2,90		124,70		124,70
Demontáž RVO	ks	1,00	80,00		80,00		80,00
MONTÁŽNE PRÁCE							
Výložník na betonový stožiar V05A (VBS 1/50cm A)	ks	48,00	18,90	907,20			907,20
Výložník na betonový stožiar V10A (VBS 1/100cm A)	ks	25,00	25,10	627,50			627,50
Výložník na betonový stožiar V10B (VBS 1/100cm B)	ks	1,00	26,50	26,50			26,50
Výložník na betonový stožiar V10C (VBS 1/100cm C)	ks	4,00	24,20	96,80			96,80
Montáž - Výložník	ks	78,00	10,70		834,60		834,60
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED20 740 DM10 22 W	ks	48,00	191,40	9 187,20			9 187,20
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED20 740 DM10 28,5 W	ks	30,00	191,40	5 742,00			5 742,00
Svietidlo LED UniStreet BGP282 LED10 740 DM10 16 W	ks	4,00	182,90	731,60			731,60
Montáž - Svetidlo LED	ks	82,00	14,30		1 172,60		1 172,60
Svorka P120/10I odbočovacia PR - prepichovacia svorka/univerzálna svorka P120/10I	ks	164,00	2,70	442,80			442,80
Montáž - Prepichovacia/univerzálna svorka	ks	164,00	1,30		213,20		213,20
Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	ks	82,00	0,90	73,80			73,80
Montáž poistkového púzdra	ks	82,00	1,30		106,60		106,60
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	340,00	0,80	272,00			272,00
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	340,00	0,30		102,00		102,00
RVO							
Rozvádzač RVO - pilierový - hl. istič do 3x40A/400V, istenie vývodov, prívod a vývody odspodu, astrophodiny, zvodič prapátia B+C, svetlo, zásuvka, prepínač R-0-A	ks	1,00	1 348,90	1 348,90			1 348,90
Montáž - Rozvádzač RVO, do 3x63A/400V pilierový	ks	1,00	139,00		139,00		139,00
Uzemnenie RVO	ks	1,00	21,40		21,40		21,40
Týč ZT 2m uzemňovacia plná	ks	1,00	17,10	17,10			17,10
Gulatina FeZn10 (1kg=1,612m, 1m=0,62kg), vrátane podružného materiálu	m	3,00	2,70	8,10			8,10
Montáž chráničky do ø63mm na betónový stožiar so zatahnutím kábla	m	6,00	2,30		13,80		13,80
Rúrka 6036 ZNM ocelová závitová pozinkovaná, dĺžka 3m, priemer 40 mm	ks	2,00	53,30	106,60			106,60
Rúrka 6063 ZN ocelová závitová pozinkovaná, dĺžka 3m, priemer 63 mm	ks	1,00	96,60	96,60			96,60
Ukončenie vodičov - vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	8,00	1,30		10,40		10,40
Montáž nosiča rúrok	ks	6,00	5,90		35,40		35,40
Držiak zvodových rúr	ks	6,00	1,20	7,20			7,20
Rúrka KF 09050 BA dvojplášťová červená KOPOFLEX 50 - chránička káblová ohybná, spevnená	m	7,00	0,90	6,30			6,30
Pokládka chráničky priemeru do 63mm do výkopu	m	7,00	0,90		6,30		6,30
Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	2,00	12,70		25,40		25,40
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený AYKY 1 kV do 4x25	m	22,00	1,20		26,40		26,40
Kábel 1- AYKY-J 4x25 - silový s hliníkovým jadrom	m	22,00	2,70	59,40			59,40
Prepichovacia svorka na káblové vedenia - P120 / 70I	ks	8,00	2,50	20,00			20,00
Montáž - Prepichovacia svorka na káblové vedenia	ks	8,00	1,70		13,60		13,60
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	197,78			296,67	296,67
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	37,73			113,19	113,19
Odpojenie siete SSDIS	hod.	7,50	75,20			564,00	564,00
Revízia	ks	1,00	180,50			180,50	180,50
Doprava	kpl	1,00	286,00			286,00	286,00
Montážna plošina	hod.	82,00	25,60			2 099,20	2 099,20
Doprava plošina	kpl	1,00	286,00			286,00	286,00
Celkom bez DPH				19 777,600	3 773,400	3 825,560	27 376,56
DPH (20%)							5 475,31
Celkom s DPH							32 851,87

Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Materiál	Montáž	Ostatné	Cena celkom
			EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH	EUR bez DPH
DEMONTÁŽNE PRÁCE							
Demontáž svetidla	ks	24,00	5,00		120,00		120,00
Demontáž výložníka pod vedením NN	ks	24,00	8,00		192,00		192,00
Odvoz a likvidácia	ks	24,00	2,90		69,60		69,60
Demontáž RVO	ks	1,00	80,00		80,00		80,00
MONTÁŽNE PRÁCE							
Výložník na betonový stožiar V05A (VBS 1/50cm A)	ks	36,00	21,60	777,60			777,60
Výložník na betonový stožiar V05B (VBS 1/50cm B)	ks	1,00	25,00	25,00			25,00
Výložník na betonový stožiar V05C (VBS 1/50cm C)	ks	8,00	22,90	183,20			183,20
Montáž - Výložník	ks	45,00	10,70		481,50		481,50
Svetidlo LED UniStreet BGP282 LED20_740 DM10_22W	ks	45,00	191,40	8 613,00			8 613,00
Montáž - Svetidlo LED	ks	45,00	14,30		643,50		643,50
Svorka P120/10I odbočovací PR - prepichovacia svorka/univerzálna svorka P120/10I	ks	90,00	2,70	243,00			243,00
Montáž - Prepichovacia/univerzálna svorka	ks	90,00	1,30		117,00		117,00
Poistkové púzdro vrátane poistky 2A	ks	45,00	0,90	40,50			40,50
Montáž poistkového púzdra	ks	45,00	1,30		58,50		58,50
Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	180,00	0,80	144,00			144,00
Montáž - Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	180,00	0,30		54,00		54,00
RVO							
Rozvádzač RVO - pilierový - hli.istič do 3x40A/400V, istenie vývodov, prívod a vývody odspodu, astrohodiny, zvodič prapátia B+C, svetlo, zásuvka, prepínač R-0-A	ks	1,00	1 348,90	1 348,90			1 348,90
Montáž - Rozvádzač RVO, do 3x63A/400V pilierový	ks	1,00	139,00		139,00		139,00
Uzemnenie RVO	ks	1,00	21,40		21,40		21,40
Týč ZT 2m uzemňovacia plná	ks	1,00	17,10	17,10			17,10
Gulatina FeZn10 (1kg=1,612m, 1m=0,62kg), vrátane podružného materiálu	m	3,00	2,70	8,10			8,10
Montáž chráničky do ø63mm na betonový stožiar so zatiahnutím kábla	m	6,00	2,30		13,80		13,80
Rúrka 6036 ZNM oceľová závitová pozinkovaná, dĺžka 3m, priemer 40 mm	ks	2,00	53,30	106,60			106,60
Rúrka 6063 ZN oceľová závitová pozinkovaná, dĺžka 3m, priemer 63 mm	ks	1,00	96,60	96,60			96,60
Ukončenie vodičov . vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,00	1,30		10,40		10,40
Montáž nosiča rúrok	ks	6,00	5,90		35,40		35,40
Držiak zvodových rúr	ks	6,00	1,20	7,20			7,20
Rúrka KF 09050 BA dvojplášťová červená KOPOFLEX 50 - chránička káblová ohybná, spevnená	m	7,00	0,90	6,30			6,30
Pokládka chráničky priemeru do 63mm do výkopu	m	7,00	0,90		6,30		6,30
Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, zásyp, uvedenie do pôvodného stavu	m	2,00	12,70		25,40		25,40
Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 1 kV do 4x25	m	22,00	1,20		26,40		26,40
Kábel 1- AYKY-J 4x25 - silový s hliníkovým jadrom	m	22,00	2,70	59,40			59,40
Prepichovacia svorka na káblové vedenia - P120 / 70I	ks	8,00	2,50	20,00			20,00
Montáž - Prepichovacia svorka na káblové vedenia	ks	8,00	1,70		13,60		13,60
MONTÁŽ SAMONOSNÉHO KÁBLA							
Kábel 1-AES 2x16 alebo NFA2X 2x16	m	45,00	0,90	40,50			40,50
Montáž - Samonosný kábel do 1-AES 2x25	m	45,00	1,10		49,50		49,50
Záves kotevný Z-K	ks	2,00	16,20	32,40			32,40
Montáž - Záves kotevný Z-K	ks	2,00	11,10		22,20		22,20
Prepichovacia svorka na káblové vedenia - P120 / 70I	ks	2,00	2,80	5,60			5,60
Montáž - Prepichovacia svorka na káblové vedenia - P120 / 70I	ks	2,00	1,90		3,80		3,80
OSTATNÉ							
Podružný materiál	%	1,50	117,69			176,54	176,54
Podiel pridružených výkonov	%	3,00	21,80			65,40	65,40
Revízia	ks	1,00	180,50			180,50	180,50
Doprava	kpl	1,00	286,00			286,00	286,00
Montážna plošina	hod	45,00	25,60			1 152,00	1 152,00
Doprava plošina	kpl	1,00	286,00			286,00	286,00
Celkom bez DPH				11 775,000	2 183,300	2 146,435	16 104,74
DPH (20%)							3 220,95
Celkom s DPH							19 325,69